



TABELA DE MOURÕES RETOS			
2,00	11 x 10 cm	9 x 8 cm	
2,20	12 x 10 cm	9 x 9 cm	
2,40	12 x 10 cm	9 x 8 cm	
2,60	12 x 11 cm	10 x 9 cm	

TELAS DE ALAMBRADO			
18 GALV. E PVC	PVC		
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC	
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC
10 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC

GALV. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 80 a 80 MICRONS
PVC. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 80 a 80 MICRONS
MAS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

LEGENDA:

- 1 Mourão de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela), concreto fck 210kg/cm², vibrado com ferros CA 60, sendo (Conforme Tabela) no base e (Conforme Tabela) no topo. Fixados em furos de 0,60m no solo com concreto a cada 3,00m
- 2 Escora de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela). Fixados com concreto, sendo uma no início e duas a cada 45,00m
- 3 Concreto magro para fixação.
- 4 Tela simples torção malha (Conforme Tabela) em arame galvanizado ou revestido com PVC
- 5 Arame tensor galvanizado ou revestido com PVC (2 fios)
- 6 Amarração da tela e do tarpado com arame galvanizado ou revestido com PVC



Acesse nosso catálogo digital:
www.telashop.com.br/catalogo
www.telashop.com.br

ASSUNTO

ALAMBRADO RETO

FOLHA

019

CLIENTE	RESP. TÉCNICO	DATA	ESCALA	CREA Nº.	REVISÃO
Téc. Edificações Diego Faria		11/02/2014	1/20		00

VISTA LATERAL DO MOURÃO

ESCALA - 1:20